

SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU"  
REPARATII CURENTE 2017

ANTEMASURATOARE  
LUCRARI LA CENTRALA TERMICA

NR.CRT	ARTICOL DE DEVIZ	DENUMIRE ARTICOL DE DEVIZ	U.M.	cantitate
0	1	2	3	4
1	RPCT26B1Asim.	Desfacere sarpanta	mp	13.00
2	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente	mp	13.00
3	RPCT26B1	Desfacerea invelitorilor din tigla profilata asezata pe sipci inclusiv desfacerea sipcilor,doliilor	mp	16.00
4	RPCH19A1	Planseu din grinzi de lemn	mp	13.00
5	RPCH02C1	Sarpanta din lemn	mp	13.00
6	RPCI06B1	Reparatii la invelitori tigla profilata	mp	16.00
7	RPCI19A1	Sorturi din tabla cu latime de 40cm	ml	8.00
8	RPCT33A1Asim.	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	mp	6.33
9	CK12E*	Usi rezistente la foc minim 45 minute	mp	2.94
10		Procurare,transp.si montare ferestre profil PVC alb,minim 5 camere,geam termoizolant 3 straturi LOWE+ARGON+FLOAT+ARGON+FLOAT	mp	2.85
11		Buiandrugii prefabricati	ml	4.00
12	RPCT03B	Demolarea zidurilor de caramida	mc	0.84
13	RPCG03B1	Zidarie din caramida plina presata,240x115x63mm cu mortar M25Z	mc	12.65
14	RPCB07A1	Beton armat marca B200 turnat in stalpi,grinzi,nervuri,placi,scari,zid de sprijin	mc	0.80

15	CC02F2*	Conf.si montat armaturi din otel beton in elem.c-tii cu diam.peste 8mm	kg	80.00
16	RPCC06A1	Cofraje din scand.rasin.ptr.returnari de buiandrugi,stalpi,grinzi,diafragme	mp	8.00
17	RPCJ27B1	Tencuieli interioare driscuite la tavane din b.a.,monolit sau prefabricat executate cu M100T ptr.sprit,M25T ptr.grund si M10T ptr.strat vizibil	mp	80.00
18	CF05B1	Tencuieli interioare speciale,subtiri,driscuite ptr.corectarea si netezirea supraf.de beton,gr.0,5cmcu M25T	mp	82.00
19	RPCJ13B1	Rep.tenc.in jurul tocurilor si perv.la usi si ferestre	ml	32.00
20	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tenc.int.drisc.la pereti si stalpi	mp	199.00
21	RPCR25A1	Zugraveli lavabile ptr.interior pe glet de ipsos existent	mp	199.00
22	RPCK01B2*	Strat suport ptr.pardoseli executate din M100T,5cm.	mp	32.00
23	RPCK40B1	Pardoseli din placi gresie fixate cu adeziv si rostuite cu chit	mp	32.00
24	RPCK42A1	Plinte si scafe din gresie ceramica	ml	24.00
25	CB47A	Schela metalica tubulara ptr.lucrari pe supraf.verticale pana la 30m inaltime inclusiv	mp	101.00
26	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5km	to	26.00
27	TRA01A05P	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist=5km	to	34.00
28	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte transp.pana la 10m	to	34.00
29	TRI1AA01F1	Incarcarea manuala a molozului in auto	to	26.00
30	RPEG19A1	Demontare tablou electric	buc	3.00
31	EF01A1	Montare tablou electric	buc	3.00
32	RPSC22A1	Demontare lavoar	buc	2.00
33	SC07A1	Lavoar portelan -procurare si montaj	buc.	2.00
34	SD06A1	Baterie amestec.stativa lavoar	buc.	2.00
35	SA04B1	Montare tub PPR pentru incalzire	ml	16.00
36		Montare teava 32 mm pentru alimentare c	ml	12.00